CODICE	DENOMINAZIONE BACINO IDROGRAFICO	IMPORTI
30-01	**Bacino del Torrente Casternone**	**364.841,21 €**
30-02	**Bacino del Torrente Ceronda**	**495.000,00 €**
31-01	**Bacino del Torrente Malone Alto**	**170.000,00 €**
31-02	**Bacino dei Rii Fandaglia e Banna**	**149.000,00 €**
31-03	**Bacino del Torrente Stura di Lanzo**	**505.000,00 €**
31-04	**Bacino del Torrente Tesso**	**596.000,00 €**
31-05	**Bacino del Rio Vonzo**	**320.000,00 €**
31-06	**Bacino Sinistra idrografica Stura di Val Grande**	**0,00 €**
31-09	**Bacino Destra idrografica Stura di Val Grande**	**150.000,00 €**
31-10	**Bacino Rio dell'Uja**	**240.000,00 €**
31-11	**Bacino Sinistra idrografica Stura di Ala Basso**	**135.000,00 €**
31-12	**Bacino Torrente Stura di Ala Alto**	**140.000,00 €**
31-13	**Bacino Destra idrografica Stura di Ala Basso**	**67.000,00 €**
31-14	**Bacino Rio della Viana**	**0,00 €**
31-19	**Bacino Rio Richiaglio**	**47.000,00 €**
	Totale interventi	**3.378.841,21 €**

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
01_4VDT23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	4	Val della Torre	30-01 Torrente Casternone	Ripristino officiosità idraulica della sezione di deflusso in corrispondenza dell'interferenza tra Via Borgonuovo e l'alveo del Rio Granero nonché tra Via Brusà e l'alveo di un impluvio anonimo tributario di destra del Rio Verna ed il Rio Pragnero, il quale risulta in parte ostruito dal materiale di trasporto solido che tende ad accumularsi a monte di esso, in particolare all'imbocco, parzializzandola.	1 - Alta	20.000,00	2023	Si prevede la pulizia, la rimozione del materiale accumulatosi a liberare la sezione di deflusso ed il ripristino dell'efficienza idraulica dell'attraversamento.
02_4VDT23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	4	Val della Torre	30-01 Torrente Casternone	Ripristino officiosità idraulica della sezione di deflusso in corrispondenza dell'attraversamento della SP 181 Via Lanzo da parte del Rio Trinchero e del Rio Losa nonché in corrispondenza dell'interferenza tra Via Betulle e gli lavei del Rio Crosa e Rio Candellone il quale risulta in parte ostruito dal materiale di trasporto solido che tende ad accumularsi a monte di esso, in particolare all'imbocco, parzializzandola.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
03_1VDT23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Val della Torre	30-01 Torrente Casternone	Taglio selettivo e l'asportazione della vegetazione viva, deperiente, morta o instabile lungo le sponde dell'alveo. Miglioramento della sezione di deflusso del rio Codano dalla località C. Bertolotto a monte alla località Villa Rossi a valle nonché del rio Dosio dall'attraversamento della strada di accesso a M. Barone alla confluenza nel Rio Codano a valle Lungo il rio si osserva l'invasione di vegetazione infestante all'interno della sezione di deflusso.	2 - Media	20.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde.
04_5VDT23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	5	Val della Torre	30-01 Torrente Casternone	Sottofondazione della scogliera erosa al piede in sponda destra del T. Casternone a valle del Ponte della SP 181 in località Brione a impedire erosioni in sponda destra nonché intervento di manutenzione inteso come taglio vegetazione e ripristino di tratti ammalorati dell'argine presente in destra idrografica del T. Casternone dalla confluenza del Rio Verna a Monte e la Borgata Brione a valle.	2 - Media	40.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde.
05_6VDT23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	6	Val della Torre	30-01 Torrente Casternone	Ripristino officiosità idraulica. Intervento di manutenzione della soglia posta sul lato di valle del Ponte vecchio comunale di Brione sul T. Casternone soggetta a erosione rimontante nonché della soglia posta sul lato di valle dell'argine presente in destra idrografica del T. Casternone a monte dell'abitato di Brione analogamente soggetta ad erosione rimontante.	1 - Alta	40.841,21	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
06_1GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	1	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Pulizia del Rio Vaccaro tra il ponte di Via San Secondo e il ponte di Via Alpignano, taglio vegetativo, sistemazione soglie e realizzazione dell'ultima soglia a valle.	1 - Alta	50.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
07_2GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	2	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Disalveo del Rio Vaccaro nel tratto compreso tra Via G.Ferraris e Via Lagrange.	1 - Alta	40.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
08_11GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Ripristino difesa spondale sul rio Vaccaro (sponda Sx) nel tratto compreso tra Via G.Ferraris e Via Lagrange.	1 - Alta	100.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
09_1GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Manutenzione e taglio vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua. Pulizia e decespugliamento del rio di scolo tra Via Forvilla e Via Venaria.	2 - Media	6.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
10_4GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	4	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Ripristino officiosità idraulica. Sistemazione spondale e pulizia tratto del Rio delle Meie a monte di Via Alpignano.	1 - Alta	15.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
11_1GIV23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Givoletto	30-01 Torrente Casternone	Manutenzione e taglio vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua. Taglio piante e decespugliamento del Rio Vaccaro e Rio Mandria in zona IMAI.	2 - Media	13.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
						Bacino del Torrente Casternone 30-01	**364.841,21**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
12_7LAC23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	La Cassa	30-02 Torrente Ceronda	SENTIERO COSTABELLA - BARATONIA - TRUC DI MIOLA - MATTODERA ripristino del sottofondo della viabilità sentieristica con rifacimento delle scoline di deflusso acque piovane e decespugliamento localizzato	1 - Alta	30.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità sentieristica dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
13_7LAC23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	La Cassa	30-02 Torrente Ceronda	STRADA CASCINA SANTA IDA - BORGATA COLVERSO ripristino e rifacimento fossi e scoline per regimazione acque piovane e taglio meccanico delle sponde laterali	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
14_7LAC23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	La Cassa	30-02 Torrente Ceronda	STRADA BIANCA DELLE BORGATE PRALUNGO SUPERIORE E INFERIORE - CAPOLUOGO ricostruzione fossi di scolo laterali - rifacimento per tratte della sezione stradale - manutenzione ordinaria del sedime stradale	1 - Alta	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
15_13eLAC23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13e	La Cassa	30-02 Torrente Ceronda	STRADA DEL CHIOS costruzione puntuali di opere di ingegneria naturalistica per contenimento scarpate - rispristino fossi laterali - rifacimento scoline e sistemazione massicciata stradale a tratti (nella parte in sterrato)	2 - Media	80.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori sede delle opere dei sistemi di depurazione comunale.
16_13eLAC23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13e	La Cassa	30-02 Torrente Ceronda	VIA D'ANNUNZIO - POZZI SMAT ripristino viabilità di collegamento ad anello tra i pozzi SMAT in b.ta Truc di Miola e la via D'Annunzio - Diaz - Baratonia	2 - Media	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori sede delle opere del sistema idrico integrato.
19_1FIA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Fiano	30-02 Torrente Ceronda	Sfalcio degli arbusti invadenti il percorso e la rimozione delle piante pericolanti. Rio delle Oche, intervento da effettuarsi su entrambe le sponde ove il rio corre all'interno del territorio di Fiano e solo su sponda dx ove corre a confine tra Fiano e Robassomero.	2 - Media	25.000,00	2023	Ripristino della stabilità del versante a salvaguardia dell'attività antropica

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
20_1VAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	1	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Miglioramento della sezione di deflusso. Rimozione materiale in accumulo a monte del guado che si accumula ogni anno presso il RIO SAN BIAGIO e intervento definitivo di ripristino scogliera a monte per circa 100 metri	1 - Alta	50.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
21_11VAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. Taglio vegetativo in alveo (circa 150m) e ripristino ringhiera (circa 30m) di protezione spondale del ponticello e lungo il RIO ROSSO.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
22_7VAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Ripristino sentiero di collegamento da località Piazza a borgata Ramai e verso il Comune di Vallo T.se	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
23_13bVAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13b	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Ripristino cunette di scolo e fossato laterale, taglio vegetativo e asportazione materiale, ripristino del fondo alveo RIO ANONIMO località Via Ramai pressi civico 45.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
24_13bVAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13b	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Ripristino del fosso di raccolta acque di piena presso il parcheggio di borgata Moncolombone.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino della stabilità del versante a salvaguardia dell'attività antropica
25_7VAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Si tratta delle viabilità sterrate evidenziate in cartografia. Rispistino fondo stradale con spandimento ghiaia.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
26_7VAR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	Varisella	30-02 Torrente Ceronda	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola individuati in cartografia. Taglio vegetativo, ripristino con sistemazione sentiero esistente.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità sentieristica dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
27_6VAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	6	Vallo Torinese	30-02 Torrente Ceronda	Manutenzione e svuotamento briglie selettive. Sistemazione briglia a valle del guado su torrente tronta.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente in sponda sinistra e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
28_3VAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	3	Vallo Torinese	30-02 Torrente Ceronda	Ripristino delle scogliere. Sistemazione sponda rio Rumello.	1 - Alta	30.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente in sponda sinistra e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
29_13eVAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13e	Vallo Torinese	30-02 Torrente Ceronda	Si tratta della manutenzione alla viabilità individuata in cartografia a servizio del servizio idrico integrato. Sistemazione fondo stradale che unisce le due captazioni (sorgente Lupo e sorgente Galinverno).	2 - Media	30.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori sede delle sorgenti acquedotto.
30_4VAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	4	Vallo Torinese	30-02 Torrente Ceronda	Ripristino officiosità idraulica. Asportazione del materiale presente sul guado torrente Tronta.	1 - Alta	20.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
						Bacino del Torrente Ceronda 30-02	**495.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
53_2COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	2	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Miglioramento della sezione di deflusso lungo l'impluvio. Ripristino della sezione di alveo con pulizia della briglia Rio Peralà.	1 - Alta	10.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
54_2COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	2	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Miglioramento della sezione di deflusso lungo gli impluvi individuati in cartografia. Ripristino della sezione di alveo con pulizia della sezione medesima.	1 - Alta	10.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
55_7COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola. Manutenzione ordinaria di strade bianche con ripristino del fondo e canalette di deflusso.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
56_7COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola. Manutenzione ordinaria di strade bianche con ripristino del fondo e canalette di deflusso.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
57_8COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	8	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Manutenzione attraversamenti stradali e sistemazione di versanti.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
58_7COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Manutenzione fossi stradali e sitemazione attraversamenti.	1 - Alta	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
59_8COR23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	8	Corio	31-01 Torrente Malone Alto	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. Rifacimento muretti di pietra a sostego della viabilità stradale.	1 - Alta	40.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
						Bacino del Torrente Malone Alto 31-01		**170.000,00**		

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
43_2BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	2	Balangero	31-02 Rii Fandaglia e Banna	Manutenzione e svuotamento briglie selettive. Manutenzione ordinaria delle briglie di tenuta presso i rii minori (Milon, Planie Patrus e Rio B) consistente nella rimozione di materiale litoide e vegetale e sistemazione del manufatto.	1 - Alta	40.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
44_1BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Balangero	31-02 Rii Fandaglia e Banna	Manutenzione e taglio vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua. Taglio vegetazione in alveo e sulle sponde e rimozione materialie litoide al fine di rirpsitinare il corretto deflusso delle acque presso i rii minori (Milon, Planie, Patrus e Rio B) e presso il torrente Banna.	1 - Alta	50.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
45_2BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	2	Balangero	31-02 Rii Fandaglia e Banna	Miglioramento della sezione di deflusso. Taglio vegetazione e rimozione materiale litoide (da smaltire) all'interno del canale scolmatore del Torrente Banna.	1 - Alta	50.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
60_7COA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	7	bassolo Torines	31-02 Rii Fandaglia e Banna	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Realizzazione di griglia di raccolta acque meteoriche e convogliamento tramite condotta nell'impluvio adiacente.	2 - Media	5.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
61_7COA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	7	bassolo Torines	31-02 Rii Fandaglia e Banna	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Realizzazione di canaline di raccolta acque meteoriche per riduzione rischio idreogeologico alle abitazioni .	2 - Media	4.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
						Bacino dei Rii Fandaglia e Banna 31-02	**149.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
17_11FIA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Fiano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Ripristino e rinforzo di un tratto di sponda. Canale Comunale Nuovo di Fiano in Cafasse: completamento e consolidamento tratto di muro di sostegno sponda six a proseguio di tratto già esistente a monte incrocio canale/Via delle Vigne ml. 120	1 - Alta	45.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
18_11FIA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Fiano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Ripristino e rinforzo di un tratto di sponda. Canale Comunale Nuovo di Fiano in Cafasse: completamento e consolidamento tratto di muro di sostegno sponda six a protezione del canale e dei terreni edificabili posti a valle, eliminazione perdite croniche a protezione sedime della S.P.001, fronte proprietà Giachetti ml. 30.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
31_5CAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	5	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Rifacimento argine asportato da eventi meteorici. Sistemazione sponde ponte Bretella Via delle Vigne.	1 - Alta	70.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori montani boscati anche con funzione antincendio e alle borgate sparse sul territorio.
32_7CAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Ripristino fossi e canali VIa Roma - Via Villanova.	2 - Media	80.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
33_13eCAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	13e	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Si tratta della viabilità sterrata di Via Lanzo con miglioramento officiosità idraulica e protezioni attraversamenti.	2 - Media	40.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori sede delle opere del sistema idrico integrato.
34_2CAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	2	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Manutenzione e taglio vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua Canale vecchio di Fiano.	2 - Media	30.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
35_9CAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	9	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Gli interventi di manutenzione riguardano lo sfalcio a carico degli arbusti invadenti il percorso e la rimozione delle piante pericolanti. Intervento versante Ca Bianca area boscata finalizzata alla funzione protettiva del versante.	2 - Media	60.000,00	2023	Ripristino della stabilità del versante a salvaguardia dell'attività antropica
36_13eCAF23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	13e	Cafasse	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola con partenza da via Marconi e arrivo in via De Amicis.	2 - Media	25.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale o sentieristica di accesso ai settori montani boscati anche con funzione antincendio.
37_1GER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Germagnano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Decespugliamento e controllo della vegetazione. Pulizia della vegetazione lungo il percorso che ostruisce in alcuni punti il regolare deflusso delle acque per una larghezza di 3 metri dalla sponda.	1 - Alta	5.000,00	2023	Interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo.
38_2GER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	2	Germagnano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Ripristino officiosità idraulica. Rimozione del materiale litoide alluvionale presente nell'alveo e del legname depositato in prossimità dei pilastri del ponte che restringe la sezione di deflusso del torrente sollecitando la struttura del ponte stesso in caso di piena e ripristino della sezione di deflusso delle acque sotto al ponte.	1 - Alta	8.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
39_13fGER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	13f	Germagnano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Si tratta del ripristino della viabilità di accesso alle vasche dell'acquedotto ed al depuratore comunale. Pulizia da vegetazione e ripristino cunette di scolo e convogliamento acque meteoriche.	1 - Alta	21.000,00	2023	Intervento finalizzato alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico.
40_7GER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Germagnano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Si tratta del ripristino della viabilità di accesso alle vasche dell'acquedotto ed al depuratore comunale. Ripristino del fondo stradale e delle cunette di scolo lungo il tracciato per l'accesso alle vasche dell'acquedotto.	1 - Alta	14.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale o sentieristica di accesso ai settori montani boscati anche con funzione antincendio.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
41_1GER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Germagnano	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Pulizia del canale con rimozione della sabbia depositata sul fondo che impedisce il regolare flusso dell'acqua. Sostituzione di parte della tubazione schiacciata che ha ristretto la sezione e quindi la portata. Sistemazione del fondo e delle sponde con parte crollate e degli sfioratori lungo il percorso. Rifacimento del tratto in parte sfondato sospeso lungo il muro della strada Provinciale SP 001 in prossimità del ponte per Viù. Pulizia dei tombini e svuotamento dal materiale trasportato e depositato a causa delle piene.	1 - Alta	12.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
49_12LAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	12	Lanzo Torinese	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Decespugliamento e controllo della vegetazione. Località Fontana del Monte : taglio vegetazione in luogo della frana attiva mediante verifica opere di difesa e ripristino pulizia dei drenaggi.	2 - Media	5.000,00	2023	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
50_13bLAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	13b	Lanzo Torinese	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Ripristino tubazione per eliminare potenziali danni ambientali ed idrogeologici. Opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali sul sentiero C.le che da case Pieri conduce sino alla località Regione Oviglia Inferiore nel ricettore Rio Caramello.	1 - Alta	35.000,00	2023	Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite.
51_13bLAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	13b	Lanzo Torinese	31-03 Torrente Stura di Lanzo	Ripristino tubazione per eliminare potenziali danni ambientali ed idrogeologici. Raccolta e convogliamnto acque meteoriche di ruscellamento tramite idonea tubazione Tratto di Via S. Ignazio verso Torrente Uppia.	1 - Alta	35.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
						Bacino del Torrente Stura di Lanzo 31-03	**505.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
46_2LAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	2	Lanzo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Ripristino officiosità idraulica. Taglio alberature in alveo e movimenti materiale d'alveo tratto Torrente Tesso compreso dal Ponte di Via Roma sino alla confluenza con il Torrente Stura di Lanzo al fine di ripristinare il regolare deflusso della acque.	1 - Alta	40.000,00	2023	Riduzione del potenziale di trasporto di materiale flottante in sospensione e miglioramento stabilità delle sponde e ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
47_13bLAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	13b	Lanzo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Ripristino tubazione per eliminare potenziali danni ambientali ed idrogeologici. Raccolta e convogliamento acque superficiali tratto di Via Bocciarelli compreso dalla S.P. 729 e la via Challant mediante opere raccolta e convogliamento nella tubazione esistente che conduce al Torrente Tesso.	1 - Alta	70.000,00	2023	Riduzione degli apporti alla rete fognaria delle acque di corrivazione superficiale provenienti dal versante retrostante l'abitato
48_1LAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Lanzo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Miglioramento della sezione di deflusso lungo gli impluvi individuati in cartografia. Pulizia ed approfondimento tratto Roggia C.le di Oviglia tratto Case Magnetti e Cascina Gisolo e pulizia dell'intero tratto C.le della Roggia dalla presa sul Torrente Tesso e case Pieri.	2 - Media	35.000,00	2023	Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni.
52_11LAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Lanzo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Ripristino e rinforzo di un tratto di sponda dx e sx roggia dei molini tratto di Via Fucina compreso tra la via della Libertà e Via Gb Savant comprensivo della messa in sicurezza e protezione della Roggia. Si prevede inoltre l'inserimento di una serie di opere idrauliche a favorire la stabilità delle opere di difesa esistenti lungo il rio Uppia a monte del guado esistente dove si osserva una erosione e instabilizzazione delle opere di difesa esistenti per uno sviluppo di circa 50 m.	2 - Media	45.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
62_13eCOA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13e	Coassolo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. Realizzazione banchina di sostegno in ripa.	1 - Alta	30.000,00	2023	Intervento finalizzato alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
63_13fCOA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	13f	Coassolo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. Captazione e convogliamento acqua di fonte in impluvio.	1 - Alta	30.000,00	2023	Intervento finalizzato alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico.
64_3COA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	3	Coassolo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Opere di drenaggio per il corretto smaltimento delle acque superficiali. Captazione e convogliamento acqua superficiale in specifica condotta finalizzata ad evitare il degrado della strada comunale.	2 - Media	15.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
65_8COA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	8	Coassolo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Ripristino officiosità idraulica. Manutenzione all'opera di contenimento e convogliamento acque moteoriche in ripa per riduzione del rischio idrogeologico.	2 - Media	10.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
66_8COA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	8	Coassolo Torinese	31-04 Torrente Tesso	Si tratta delle viabilità sterrate evidenziate in cartografia. Manutenzione e parziale rifacimento percorso sentieristico conducente a borgate di interesse storico.	2 - Media	6.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
70_13eMON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	13e	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Strada Mecca – Marsaglia - Salvin. Lungo la strada che serve l'accesso ad un tratto di acquedotto, occorre prevedere la manutenzione a tratti del fondo stradale con adeguate sistemazioni consolidando i tratti maggiormente soggetti ad erosione, regimazione acque superficiali, taglio piante instabili, decespugliamenti – tratto di 7,5 Km.	1 - Alta	40.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale - sentieristica di accesso ai settori montani boscati anche con funzione antincendio e alle borgate sparse sul territorio.
71_10MON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	10	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Sreada Borgata Mas. Gestione delle coperture a lato della strada che conduce alla borgata con necessità di selezione degli individui presenti sulla sponda superiore al fine di prevenire situazioni di eccessivo carico su versante e possibilità di dissesti legati alla loro instabilità. Verifica e realizzazione di opere volte a migliorare la stabilità dei versanti.	2 - Media	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale - sentieristica di accesso ai settori montani boscati anche con funzione antincendio e alle borgate sparse sul territorio.

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
72_13eMON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	13e	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Strada Fontana Sistina – Menulla; Si evidenziano problematiche sulla vegetazione a lato della strada, con coperture caratterizzate anche da elementi instabili. La strada lunga circa 9 Km garantisce l'accesso alle prese dell'acquedotto – sorgente Pio X. In caso di eventi meteo intensi potrebbero conseguire schianti e pericolosità nella percorrenza tali da precludere l'accesso agli impianti.	2 - Media	15.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
73_7MON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Strada Sistina– Lago di Monastero. Si evidenziano problematiche diffuse sul fondo stradale con necessità di opere di consolidamento delle scarpate, drenaggio acque e sistemazione/ricarica del fondo stradale	1 - Alta	80.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
74_7MON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Strada Lago di Monastero – Alpe Costapiana. Si evidenziano problematiche diffuse sul fondo stradale con necessità di opere di consolidamento delle scarpate, drenaggio acque e sistemazione/ricarica del fondo stradale.	1 - Alta	70.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
75_13gMON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13g	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Opere di drenaggio per il corretto smaltimento delle acque superficiali. Captazione idrica Alpe Costapiana. Realizzazione di tratto di acquedotto a servizio dell'alpeggio di Costapiana. L'intervento si configura nell'ambito di quelli previsti dal punto 13g) degli interventi ammissibili in quanto atto a mantenere l'uso dell'alpeggio comunale contrastando lo spopolamento e l'abbandono di un importante presidio sul territorio montano.	1 - Alta	20.000,00	2023	Intervento finalizzato alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico.
76_5MON23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	5	Monastero di Lanzo	31-04 Torrente Tesso	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Monastero di Sotto Rio Cios. Ripristino della sezione di deflusso mediante utilizzo di tubazione autoportante da dimensionare attraverso calcolo idraulico.	1 - Alta	40.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente in sponda sinistra e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
						Bacino del Torrente Tesso 31-04	**596.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
77_7CAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	7	Cantoira	31-05 Rio Vonzo	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Convogliamento acque in loc. Boschietto in corrispondenza del Rio omonimo.	1 - Alta	100.000,00	2023	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
78_10CAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	10	Cantoira	31-05 Rio Vonzo	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. L'intervento richiede il disgaggio di alcune pareti rocciose lungo la strada che conduce alle frazioni Vrù e Lities.	1 - Alta	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
79_7CAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	7	Cantoira	31-05 Rio Vonzo	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola. Sistemazione ponte sul Rio Villa (antica strada comunale).	2 - Media	70.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
80_7CAN23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	7	Cantoira	31-05 Rio Vonzo	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Convogliamento acque in loc. Centro.	2 - Media	100.000,00	2023	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
						Bacino del Rio Vonzo 31-05	**320.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
NESSUN INTERVENTO PREVISTO										
						Bacino Sinistra idrografica Stura di Val Grande 31-06		0,00		

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
81_7CHI23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Chialamberto	31-09 Destra idrografica Stura Val Grande	Si tratta del ripristino di tratti di viabilità locale forestale/agricola individuati in cartografia.	1 - Alta	100.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
82_10CHI23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	10	Chialamberto	31-09 Destra idrografica Stura Val Grande	Viabilità forestali individuate in cartografia.	1 - Alta	50.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
						Bacino Destra idrografica Stura di Val Grande 31-09		**150.000,00**		

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
67_5PES23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	5	Pessinetto	31-10 Rio dell'Uja	Ripristino delle scogliere. Ripristino e rinforzo di un tratto di sponda del Rio. Si prevede la ncessità di manutenzione alla sponda a impedire erosioni a difesa delle infrastrutture qui esistenti.	1 - Alta	95.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
68_13bPES23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13b	Pessinetto	31-10 Rio dell'Uja	Opere di drenaggio per il corretto smaltimento delle acque superficiali. Si tratta ripristinare la raccolta delle acque di corrivazione superficiale ad impluvi naturali impedendo il loro afflusso alla rete fognaria comunale.	1 - Alta	85.000,00	2023	Riduzione degli apporti alla rete fognaria delle acque di corrivazione superficiale provenienti dal versante retrostante l'abitato
69_7PES23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Pessinetto	31-10 Rio dell'Uja	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Si tratta del ripristino di tratti di viabilità forestale/agricola/sentieristica individuati in cartografia con inserimento di cunette tagliacqua e pulizia dei fossi di guardia a impedire ristagni sul piano viabile, rilascio di acque di corrivazione incontrollato lungo il settore/versante.	1 - Alta	60.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità dei vecchi tracciati di collegamento tra le borgate sparse sul territorio.
						Bacino Rio dell'Uja 31-10	**240.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
83_7ALA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	7	Ala di Stura	31-11 Sinistra idrografica Stura di Ala basso	Sistemazione fosso e convogliamento acque. Sistemazione versante, raccolta ed allontanamento acque meteoriche lungo via Masone.	1 - Alta	48.000,00	2023	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
85_1ALA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	1	Ala di Stura	31-11 Sinistra idrografica Stura di Ala basso	Pulizia e taglio piante lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni individuati in cartografia in corrispondenza degli attraversamenti stradali. Taglio vegetativo e pulizia sponde rio Chianale tra la fraz. Villar e Cresto, disgaggio masso pericolante.	1 - Alta	12.000,00	2023	Ripristino della stabilità del versante a salvaguardia dell'attività antropica
86_11ALA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	11	Ala di Stura	31-11 Sinistra idrografica Stura di Ala basso	Ripristino officiosità idraulica. Manutenzione ed implementazione soglie e difese spondali rio Chianale tra la fraz. Villar e Cresto.	1 - Alta	65.000,00	2023	Ripristino della funzionalità dell'opera idraulica esistente e conseguente riduzione dell'erosione localizzata.
87_4ALA23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	4	Ala di Stura	31-11 Sinistra idrografica Stura di Ala basso	Ripristino tubazione per eliminare potenziali danni ambientali ed idrogeologici. Disotturazione e ripristino officiosita' idraulica scolo a valle fraz. Villar.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento esistente mediante rimozione del materiale litoide e vegetale di deposito.
						Bacino Sinistra idrografica Stura di Ala Basso 31-11		**135.000,00**		

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
88_10BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	10	Balme	31-12 Torrente Stura di Ala alto	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. L'intervento si colloca a monte della Frazione Cornetti, su un pendio scosceso e instabile dove già in passato erano state realizzatedelle griglie di protezione. Nel 2021 alcuni massi si sono staccati dal versante, divelto alcuni alberi e hanno raggiunto e interrotto la strada comunale che conduce alla Frazione Frè.	1 - Alta	20.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
89_9BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	9	Balme	31-12 Torrente Stura di Ala alto	Manutenzione e taglio vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua individuati in cartografia. L'intervento prevede il taglio di alberi di alto fusto su terreno comunale posti in prossimità di un'abitazione plurifamigliare privata. L''area di intervento è inoltre attraversata dal percorso Escursionable che potrbbe essere interessato da possibili schianti generati da condizioni meteo intense.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino della stabilità del versante a salvaguardia dell'attività antropica
90_10BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	10	Balme	31-12 Torrente Stura di Ala alto	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. L'intervento indicato richiede il disgaggio di alcune pareti rocciose lungo la strada che conduce al Pian della Mussa. Sullo stesso tratto è opportuno proseguire l'opera di rimozione di massi rocciosi a lato strada, presenti specialmente in prossimità dei tornanti.	1 - Alta	100.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso ai settori sede delle sorgenti acquedotto.
91_10BAL23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Nuovo Intervento	10	Balme	31-12 Torrente Stura di Ala alto	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. L'intervento prevede la rimozione di massi a bordo strada in prossimità del Cimitero. L'intervento prevede la rimozione di massi a bordo strada in prossimità del Cimitero.	1 - Alta	10.000,00	2023	Ripristino e mantenimento della viabilità stradale di accesso alle borgate sparse sul territorio.
						Bacino Torrente Stura di Ala alto 31-12	**140.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
84_13eALA 23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Straordinaria	13e	Ala di Stura	31-13 Destra idrografica Stura di Alto basso	Si tratta delle viabilità sterrate evidenziate in cartografia. Manutenzione guado e consolidamento versante con scogliera in massi lungo la strada Pian Belfè.	1 - Alta	67.000,00	2023	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
Bacino Destra idrografica Stura di Ala Basso 31-13							**67.000,00**			

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
NESSUN INTERVENTO PREVISTO										
						Bacino Rio della Viana 31-14		0,00		

n. intervento	soggetto attuatore/ realizzatore intervento	stato intervento	codice tipologia intervento	comune	sottobacino	oggetto intervento	ordine di priorità	importo complessivo intervento [€]	previsione temporale progettazione realizzazione	effetti sull'ambiente
42_8GER23	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Manutenzione Ordinaria	8	Germagnano	31-19 Rio Ricchiaglio	Manutenzione e ripristino opere di sostegno a salvaguardia dei territori. Rifacimento in pietra e tronchi di legno della sommità del muro di sostegno sovrastante il parcheggio di Castagnole e della sentieristica nell'area del cimitero con regimazione delle acque provenienti dal versante e convogliamento nelle condotte sottostanti.	1 - Alta	47.000,00	2023	Interventi di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.
						Bacino Rio Richiaglio 31-19	**47.000,00**			